

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների  
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ  
N << ՀՀ-ՖՆ-ԲԸՀԱՇԶԲ-14/1 >>

ք. Երևան

«16» սեպտեմբեր 2014թ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա.Արզումանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս ընկերության տնօրեն Ռ.Մանուչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետև՝ Կապալառու, մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին.

### 1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով (Այսուհետև Հավելված N 1) սահմանված տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար՝ Աշխատանքները սույն պայմանագրի պահանջներին համապատասխան Կապալառուի կողմից կատարելու դեպքում:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են տեխնիկական բնութագրին և նախագծային փաստաթղթերի պահանջներին, սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվին և օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան՝ ղեկավարվելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են երկողմ համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

### 2. Կապալառուի միջոցներով աշխատանքները կատարելը

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի հայեցողությամբ՝ ինքնուրույն իր ուժերով, սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով նախատեսված սարքավորումներով, նյութերով և միջոցներով, կամ ենթակապալառուների ներգրավմամբ:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած սարքավորումների և նյութերի որակի համար:

### 3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

#### 3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է անբան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծային փաստաթղթերով և տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված պահանջներին,



դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Փաստացի կատարված Աշխատանքը ընդունելուց առաջ պահանջել Կապալառուից իրեն հանձնելու Աշխատանքի անավարտ մասի վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվություն սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում:

### 3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ կատարված Աշխատանքում թերություններ կամ նախագծային փաստաթղթերով և տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվով շեղումներ հայտնաբերելու դեպքում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել աշխատանքների կատարումը հաստատող փաստաթղթերով հիմնավորված վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

### 3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը՝ փաստացի կատարված աշխատանքների կատարումը հաստատող փաստաթղթերի հիման վրա:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.2 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

### 3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 80 /ություն/ տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծային փաստաթղթերին, տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում ՀՀ օրենսդրությանը, սույն պայմանագրի դրույթներին, ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերին և տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորումների անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորումների համալիր փորձարկմանը, որի վերաբերյալ Պատվիրատուին ներկայացնել «Փորձարկման արձանագրություն»:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները: Սույն պայմանագրով կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածում: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում, վերացնել թերությունները:

3.4.8 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. Աշխատանքի հանձնման և ընդունման կարգը



4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն, Հավելված N 4) ստորագրմամբ:

Աշխատանքի կամ դրա մի մասի կատարման պահից 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների պատշաճ կատարման մասին իր կողմից ստորագրված կատարողական ակտը և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը 4(չորս) օրինակ բնօրինակից:

4.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է նախագծային փաստաթղթերին և տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվին և սույն պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծային փաստաթղթերին և տեխնիկական բնութագիր-ծավալաթերթ-նախահաշվին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ թերությունների արձանագրություն՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքները:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 30(երեսուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

## 5. Աշխատանքի գինը և վարձատրությունը

5.1. Սույն պայմանագրով Կապալառուի կատարման ենթակա Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 293 249 689 (երկու հարյուր ինսուներեք միլիոն երկու հարյուր քառասունհինգ հազար վեց հարյուր ութսունհինգ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.1.1 Պայմանագրի գնից՝ 50%-ը՝ Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար՝ Կապալառուի կողմից կանխավճարի ապահովում ներկայացնելու դեպքում:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի կանխավճարի տրամադրումից հետո ներկայացվող ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

5.2 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի 8.2 կետով նախատեսված կնքվելիք համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներում:


5.3 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

## 6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:



6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

### 7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

### 8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կապալառուն պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով նախատեսված Աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա:

Սույն պայմանագիրը լուծարվում է, եթե այն կնքվելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:


8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձևերի փոփոխության, որոնք փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձևեր քերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված





**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ  
նորոգման աշխատանքներ**

**Աշխատանքների տեխնիկական բնութագիր**

- Նորոգվող միջանցքների և աշխատասենյակների լուսավորության ջահերի ապամոնտաժում:
- Փայտյա դռների, ներառյալ փայտյա պառակալների քանդում:
- Պատերի հին ներկը չվնասելով առկա թույլ հոսանքի ցանցերի մաքրում:
- Պատերի ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով:
- Աշխատասենյակներում, ինչպես նաև թիվ 2, թիվ 4 և թիվ 5 աստիճանավանդակներում /ներառյալ աստիճանաքայլերի տակի հատվածն ամբողջությամբ/ կախովի առաստաղի կառուցում՝ զիպսակարտոնե 8.5մմ հաստության սալերով, ցինկապատ թիթեղից պրոֆիլներով կարկասի վրա, ծեփամածկում և ներկում լատեքսային ներկով:
  - Առկա հոսանքի վահանակների կարգաբերում, աշխատասենյակների ներքին էլեկտրոմոնտաժի իրականացում նոր տեղադրված բաժանման տուփերից: Ապամոնտաժված լուսավորության ջահերի նույնությամբ իրենց տեղերում մոնտաժում:
  - Դռների բացվածքների չափերի փոքրացում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա 12.5մմ զիպսակարտոնե սալերով, պառակալների պատի հետ շփման հատվածի 50սմ լայնությամբ անընդհատ բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով, իդեալական հարթության ապահովումով:
  - Աշխատասենյակներում միջանցքին կից պատերի վրա գոյություն ունեցող խոռոչների, որոնք ծառայել են որպես բաժանման տուփեր ներքին հեռախոսացնցի համար, 8.5մմ զիպսակարտոնե սալերով փակում, ծեփամածկում և ներկում: Նույն խոռոչների միջանցքներում պլաստմասե դռնակներով փակում:
  - Աստիճանավանդակներում /թիվ 2,3,4,5 / մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, նոր բազրիքների տեղադրում, պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեսքի, տեսակի և որակի: Աստիճանաքայլերն ու աստիճանահարթակների ողորկ մակերեսի կացնահարում և երեսապատում պատվիրատուի կողմից տրամադրված տեսքի, տեսակի և որակի կերամոզայանիտե սալիկներով:
  - Կենտրոնական թիվ 1 և ոչ կենտրոնական թիվ 3 աստիճանավանդակների աստիճանաքայլերի և հարթակների մարմարե երեսապատվածքի թարմացման նպատակով հղկում, անհրաժեշտության դեպքում վնասված քարերի փոխում:
  - Առկա մետաղապլաստե պատուհանների ապամոնտաժված հին օդորակիչների հատվածներում 4+4 մմ ապակե փաթեթների տեղադրում:
  - Նախատեսված է նաև յուրաքանչյուր աշխատատեղի հաշվարկով 200x1200 չափի լամինացված վահանակների տեղադրում բազկաթոռների պատի հետ հպման հատվածում: Վահանակների տեղադրում գույքի ձեռքբերումից հետո, գույնը համապատասխանեցնելով աշխատատեղանների գույնի հետ:

N5 չափաբաժնում պատերի և առաստաղների ներկումը նախատեսված է բարձրորակ:

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018, 900011017101  
ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝  
**Ա.Արզումանյան**



*Handwritten signature in blue ink.*

**Կապալառու**

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25  
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000  
ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝  
**Ռ.Մանուչարյան**



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Ծավալը ( ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը
	ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ /Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ/		
1	ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	293 249 689	Աշխատանքները իրականացվում է այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման հիման վրա՝ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 75 օրացուցային օրվա ընթացքում:
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		293 249 689	

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900013202016, 900013574018, 900011017101  
ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝  
**Ա.Արզումանյան**

(ստորագրություն)

Գ.Տ



**Կապալառու**

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

Ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25  
«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000

ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝

**Ռ.Մանուչարյան**

(ստորագրություն)

Կ.Տ



*Handwritten signature in blue ink at the bottom left of the page.*

**Կապալի օբյեկտում տեղադրվող և մոնտաժվող սարքավորումների և նյութերի երաշխիքային նվազագույն ժամկետները**

**ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման**

Կապալի օբյեկտի երաշխիքային ժամկետը՝ մեկ տարի				
h/h	Անվանումը	Չափի միավորը	Տեխ. բնութագիր	Երաշխիքային ժամկետ
1.	Գիպսակարտոնե կախովի առաստաղ	քմ	Գիպսակարտոնե առաստաղ, 8.5մմ և 12.5մմ հաստության	1 տարի
2.	Հատակի երեսպատման խեցեալ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	1 տարի
3.	Մետաղական բազրիք փայտե բռնածողով h-0.9մ	զմ	Կրող դետալները պողպատյա, գործարանային փոշեներկված, բռնածողը պինդ տեսակի փայտանյութից, հղկված, բազմաշերտ լաքապատած	1 տարի
4.	Մետաղական բազրիք փայտե բռնածողով, փայտե ներդիր դետալներով h-0.9մ	զմ	Կրող դետալները պողպատյա, գործարանային փոշեներկված, բռնածողը պինդ տեսակի փայտանյութից, հղկված, բազմաշերտ լաքապատած, դեկորատիվ մետաղական տարրերի համադրմամբ	1 տարի
5.	Կերամոգրանիտե աստիճանաքայլ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության 30*60սմ չափի	1 տարի
6.	Կերամոգրանիտե սալիկ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության 30*60սմ չափի	1 տարի
7.	Հախճասալ	քմ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	1 տարի
8.	Հախճապակե գուգարանակոնք	հատ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	1 տարի
9.	Հախճապակե լվացարան	հատ	Բարձրորակ, եվրոպական արտադրության	1 տարի
10.	Հաղորդալարեր բազմաջիղ պղնձյա 2x1.5 մմ <sup>2</sup> ; 2x2.5 մմ <sup>2</sup> ; 2x4 մմ <sup>2</sup> հաստությունով	զ/մ	բարձր որակի, կրկնակի պատյանով /սարքավորումների անհրաժեշտ լարմամբ հոսանք ապահովելու համար/	1 տարի
11.	Հասցեա-անալոգային ծխային ազդասարք	հատ	Միջավայրի օպտիկական խտության չափման տիրույթը կազմում է 0,005 – 0,4 dB/m, տվիչի զգայունությունը՝ 0,05 – 0,2 dB/m, հայտնաբերման մակերեսը կազմում է մինչև 85 մ.ք., աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը կազմում է -3 °C մինչև +70 °C, քաշը՝ 0.1 կգ, հատուկ հնարավորություններն են. ծխի խցիկի մաքրումն իրականացվում է առանց տվիչը քանդելու, ծխի խցիկը պաշտպանված է փոշուց մոտոքային լաբիրինտային կոնտարուկցիայի հաշվին ԷՄ 212-92	1 տարի
12.	Ջեռուցման պոլիպրոպիլենե խողովակներ d=40	զմ	PN 10 նախատեսված տաք ջրի համար, պատի հաստությունը 3.7մմ	1 տարի
13.	Ջեռուցման պոլիպրոպիլենե խողովակներ d=20	զմ	PN 10 նախատեսված տաք ջրի համար, պատի հաստությունը 2մմ	1 տարի

*Handwritten signature*





14.	Այլումինե ջեռուցման մարտկոց	սեկցիա	H=350 մմ , 0.10 Կվտ,	1 տարի
15.	Այլումինե ջեռուցման մարտկոց	սեկցիա	H=500 մմ , 0.12 Կվտ,	1 տարի

**Պատվիրատու**

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ.Աղամյան-1

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900013202016, 900013574018, 900011017101  
 ՀՎՀՀ 02629081

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝  
**Ա.Արզումանյան**



**Կապալառու**

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25  
 «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 220003335589000  
 ՀՎՀՀ 00847479

«ԻՄԷԳՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ի տնօրեն՝  
**Ռ.Մանուչարյան**



*(Handwritten signatures)*

Կատարող

Պատվիրատու

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
գտնվելու վայրը \_\_\_\_\_  
հհ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
հվհհ \_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

<< \_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ \_\_\_\_\_

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ << \_\_\_\_ >> << \_\_\_\_\_ >> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ \_\_\_\_\_

Պատվիրատուն՝ ի դեմս \_\_\_\_\_ և Կատարողը՝ ի  
դեմս \_\_\_\_\_, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով  
նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝  
աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման  
ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը \_\_\_\_\_ 20\_\_թ-ից \_\_\_\_\_ 20\_\_ թ. ընկած ժամանակահատվածում  
իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամա- նակացույցի)

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն  
արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն

Ազգանուն, Անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ք.Երևան, Մ.Աղամյան-1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման  
աշխատանքներ

**Ծավալաթերթ-նախահաշիվ**


h/h	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Գինը	Գումարը
1	2	3	3	5	6
<b>Մաս N-1</b>					
<b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական և օժանդակ աստիճանավանդակների / թվով 4 հատ / նորոգման աշխատանքներ</b>					
<b>Աստիճանավանդակ N1</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.96	19700.00	38612.00
2	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	3.84	10400.00	39936.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեքով	տն	10.57	770.00	8138.90
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	10.57	3200.00	33824.00
<b>Չարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	1.57	237630.00	373079.10
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.39	138200.00	53898.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	65.24	2640.00	172233.60
4	Լույնը առաստաղների	մ <sup>2</sup>	36.99	3055.00	113004.45
5	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	4.35	274750.00	1195162.50
6	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	2.47	274750.00	678632.50
7	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.28	274750.00	76930.00
8	Աստիճանավանդակի մարմարե մակերեսների հղկում	100մ <sup>2</sup>	1.939	829915.00	1609205.19
<b>Աստիճանավանդակ N2</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	32.30	50170.00	1620491.00
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.19	19700.00	23443.00
3	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	1.06	10400.00	11024.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեքով	տն	6.44	770.00	4958.80
5	Տեղափոխում 13կմ	տն	6.44	3200.00	20608.00
<b>Բազրիք</b>					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում փայտե բռնածողով / h-0,9մ /	մ	32.3	53750.00	1736125.00
<b>Երեսապատման աշխատանքներ</b>					
1	Աստիճանաքայլերի երեսապատում կերամոզրամիտ սալերով / IMOLA, Micron S60BG 30x60 չափի աստիճան /	մ <sup>2</sup>	48.230	56210.00	2711008.30
2	Աստիճանաքայլերի ճակատային հատվածի երեսապատում կերամոզրամիտ սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	20.670	37050.00	765823.50
3	Աստիճանահարթակների երեսապատում կերամոզրամիտ սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	27.320	31840.00	869868.80
4	Կերամոզրամիտ սալերով շրիշակների կառուցում / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	13.295	44940.00	597477.30
<b>Չարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.95	237630.00	225748.50
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.24	138200.00	33168.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	39.74	2640.00	104913.60
4	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ <sup>2</sup>	74.36	4245.00	315658.20
5	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	316.03	570.00	180137.10
6	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	2.65	229975.00	609433.75
7	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.74	229975.00	170181.50
8	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.17	274750.00	46707.50
9	Սվաղի անկյունակ	գմ	43.00	120.00	5160.00
10	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	0.13	20135.00	2617.55
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց N2</b>					
1	Լուսատու առաստաղային լուսահեղուկային լամպով 220Վ, 2x36Վտ / կոմպլեկտ - լամպով, մեկնարկիչով/	հատ	6	18000.00	108000.00

*Handwritten signature*



1	2	3	3	5	6
2	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500.00	39000.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.80	37000.00	29600.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	0.80	18000.00	14400.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.03	55000.00	1650.00
7	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.02	58000.00	1160.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.80	1000.00	1800.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.80	45000.00	36000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.048	250000.00	12000.00
<b>Աստիճանավանդակ 3</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.24	50170.00	12040.80
<b>Բազրիք</b>					
1	Բազրիք մետաղական, փայտից ներդիր դետալներով և փայտե բռնածողով / հ-0,9մ /	մ	24.1	75960.00	1830636.00
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Աստիճանավանդակի մարմարե մակերեսների հղկում	100մ <sup>2</sup>	0.823	829915.00	683020.05
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց 3</b>					
1	Լուսատու առաստաղային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ / կոմպլեկտ - լամպով, մեկնարկիչով/	հատ	6	18000.00	108000.00
2	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500.00	39000.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.20	37000.00	44400.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.20	18000.00	21600.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	4.0	1950.00	7800.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.04	55000.00	2200.00
7	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.04	58000.00	2320.00
8	Երկաթակապ	100հտ	2.20	1000.00	2200.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1.00	45000.00	45000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.06	250000.00	15000.00
<b>Աստիճանավանդակ 4</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.24	50170.00	12040.80
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.28	19670.00	25177.60
3	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	1.13	10400.00	11752.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	6.89	770.00	5305.30
5	Տեղափոխում 13կմ	տն	6.89	3200.00	22048.00
<b>Բազրիք</b>					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում փայտե բռնածողով / հ-0,9մ /	մ	24	53750.00	1290000.00
<b>Երեսապատման աշխատանքներ</b>					
1	Աստիճանաքայլերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron S60BG 30x60 չափի աստիճան /	մ <sup>2</sup>	42.315	56210.00	2378526.15
2	Աստիճանաքայլերի ճակատային հատվածի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	18.135	37050.00	671901.75
3	Աստիճանահարթակների երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	36.680	31840.00	1167891.20
4	Կերամոզրանիտե սալերով շրիշակների կառուցում / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ <sup>2</sup>	13.326	44940.00	598870.44
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	1.02	237630.00	242382.60
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.26	138200.00	35932.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	42.54	2640.00	112305.60
4	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ <sup>2</sup>	94.38	4245.00	400643.10
5	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	401.12	570.00	228638.40
6	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	2.84	229975.00	663129.00
7	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.94	229975.00	216176.50
8	Ղոնների և պատուհանների թեթույունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.18	274750.00	49455.00
9	Սվաղի անկյունակ	գմ	45.00	120.00	5400.00
10	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	0.14	20135.00	2818.90
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց 4</b>					

*[Handwritten signature]*



1	2	3	3	5	6
1	Լուսատու առաստաղային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ / կոմպլեկտ - լամպով, մեկնարկիչով/	հատ	6	18000.00	108000.00
2	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500.00	39000.00
3	Չաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.80	37000.00	29600.00
4	Չաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	0.80	18000.00	14400.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.03	55000.00	1650.00
7	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.02	58000.00	1160.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.80	1000.00	1800.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.80	45000.00	36000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.048	250000.00	12000.00
<b>Աստիճանավանդակ 5</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Առկա մետաղական բազրիքի ապամոնտաժում	100մ	0.31	50170.00	15552.70
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.40	19700.00	27580.00
3	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	1.24	10400.00	12896.00
4	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ձեռքով	տն	7.54	770.00	5805.80
5	Տեղավորում 13կմ	տն	7.54	3200.00	24128.00
<b>Բազրիք</b>					
1	Մետաղական բազրիքի տեղադրում փայտե բռնածողով / h-0,9մ /	մ	31.2	53750.00	1677000.00
<b>Երեսապատման աշխատանքներ</b>					
1	Աստիճանաքայլերի երեսապատում կերամոզերանիտ սալերով / IMOLA, Micron S60BG 30x60 չափի աստիճան /	մ2	36.225	56210.00	2036207.25
2	Աստիճանաքայլերի ճակատային հատվածի երեսապատում կերամոզերանիտ սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	15.525	37050.00	575201.25
3	Աստիճանահարթակների երեսապատում կերամոզերանիտ սալերով / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	33.195	31840.00	1056928.80
4	Կերամոզերանիտ սալերով շրիշակների կառուցում / IMOLA, Micron 36BG 30x60 չափի սալիկ /	մ2	6.521	44940.00	293053.74
<b>Չաղորդման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	1.12	237630.00	266145.60
2	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.28	138200.00	38696.00
3	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ <sup>2</sup>	46.56	2640.00	122918.40
4	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	52.58	4245.00	223202.10
5	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	223.47	570.00	127377.90
6	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	3.10	229975.00	712922.50
7	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.53	229975.00	121886.75
8	Ղեկների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.18	274750.00	49455.00
9	Սվաղի անկույնակ	գմ	45.00	120.00	5400.00
10	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	0.16	20135.00	3221.60
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց 5</b>					
1	Լուսատու առաստաղային լյումինեսցենտային լամպով 220Վ, 2x36Վտ / կոմպլեկտ - լամպով, մեկնարկիչով/	հատ	6	18000.00	108000.00
2	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500.00	39000.00
3	Չաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	0.80	37000.00	29600.00
4	Չաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	0.80	18000.00	14400.00
5	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
6	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.03	55000.00	1650.00
7	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.02	58000.00	1160.00
8	Երկաթակապ	100հտ	1.80	1000.00	1800.00
9	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.80	45000.00	36000.00
10	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.048	250000.00	12000.00
<b>Մաս N2</b>					
<b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության առաջին հարկի աջակողմյան հատվածի ընթացիկ նորոգում</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Մետաղապատե և ալյումինե ապակեպատ միջնակահանների ապամոնտաժում	100 մ <sup>2</sup>	0.77	129710.00	99876.70
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	9.95	19700.00	196015.00
3	Քաթանից առաստաղի քանդում փայտյա կարկասի հետ միասին	մ2	251.90	455.00	114614.50



*Handwritten signature or initials in blue ink.*


1	2	3	3	5	6
4	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	12.19	10400.00	126776.00
5	Գոյություն ունեցող դռների քանդում ներառյալ փայտյա պառակալները	100 մ <sup>2</sup>	2.83	129700.00	367051.00
6	Բացվածքների թեքությունների զաջի սվաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.33	19700.00	6501.00
7	Լամինատե հատակի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.850	50645.00	43048.25
8	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեքով	տն	53.75	770.00	41387.50
9	Տեղափոխում 13կմ	տն	53.75	3200.00	172000.00
<b>Միջնորմներ</b>					
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ <sup>2</sup>	0.599	483560.00	289652.44
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	գմ	209.77	570.00	119568.90
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	գմ	269.70	2560.00	690432.00
<b>Չատակներ</b>					
1	9մմ հաստ. նորատախտակի ենթաշերտի կառուցում լինդեումե հատակների տակ	100մ <sup>2</sup>	0.639	369165.00	235896.44
2	Լինդեումե հատակների կառուցում և փայտյա շրիշակների տեղադրում /հաճարե 70մմ /	100մ <sup>2</sup>	0.64	479005.00	306563.20
3	Մարմարե սալիկներից հատակի հղկում	100մ <sup>2</sup>	2.350	829915.00	1950300.25
<b>Չարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի բարելավված սվաղում զաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	7.75	237630.00	1841632.50
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում զաջի շաղախով դռների պառակալների հատվածներում	100 մ <sup>2</sup>	2.26	350095.00	791214.70
3	Պատերի քսահարթում զաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	1.94	138200.00	268108.00
4	Պատերի զաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ <sup>2</sup>	մ <sup>2</sup>	172.47	2640.00	455320.80
5	Բացվածքների թեքությունների սվաղ զաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.73	558210.00	407493.30
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ <sup>2</sup>	570.79	4245.00	2423003.55
7	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	2425.86	570.00	1382740.20
8	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	24.12	229975.00	5546997.00
9	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / նախկինում վերանորոգված միջանցքների հատված /	100 մ <sup>2</sup>	7.83	136310.00	1067307.30
10	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	8.70	229975.00	2000782.50
11	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	1.70	274750.00	467075.00
12	Սվաղի անկումնակ	գմ	425.77	120.00	51092.40
13	4+4մմ ապակեփաթեթի տեղադրում առկա պատուհաններում 35 հատ 0,5*0,7մ չափի	մ <sup>2</sup>	12.25	14480.00	177380.00
14	Դռնակների տեղադրում պլաստմասե / ներքին հեռախոսացանցի տուփեր / 500*500	հատ	4.00	3850.00	15400.00
15	Գիպսակարտոնե 8,5մմ սալերով դռնակների բացվածքների փակում / ներքին հեռախոսացանցի խողովներ / և խարխուլված հատվածների երեսապատում	100մ <sup>2</sup>	0.497	310255.00	154196.74
16	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	4.79	20135.00	96446.65
17	200*1200*18մմ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազկաթոռների պատի հետ հպման հատվածում	մ <sup>2</sup>	57.60	3900.00	224640.00
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց</b>					
<b>Էլեկտրական լուսավորություն</b>					
1	Ուժային մուտքային վահանի տեղադրում 630Ա 36 ԿԱ հատիչով, խմբային 5x125Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A1N+2x160Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N+1x200Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N ավտոմատ անջատիչներով	լրակազմ	2.0	70450.00	140900.00
2	Ուժային սարքավորումների մոնտաժման վահանակ 1100*800մմ	հատ	2	175000.00	350000.00
*3	Չատիչ 630Ա 36 ԿԱ	հատ	2	65000.00	130000.00
*4	125Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A1N ավտոմատ անջատիչ	հատ	10	56000.00	560000.00
*5	160Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N ավտոմատ անջատիչ	հատ	4	96500.00	386000.00
*6	200Ա MCCB 3P 36ԿԱ ABB type A2N ավտոմատ անջատիչ	հատ	2	114000.00	228000.00
7	Դող պղնձե շերտավոր 400Ա	հատ	8	18000.00	144000.00
8	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	12.0	34500.00	414000.00
*9	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	12.0	56000.00	672000.00
*10	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	216	2030.00	438480.00
11	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	45	1850.00	83250.00
12	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ <sup>2</sup>	100 մ	4.00	56000.00	224000.00
13	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ <sup>2</sup>	100 մ	8.00	37000.00	296000.00
14	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ <sup>2</sup>	100 մ	4.00	29000.00	116000.00
15	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ <sup>2</sup>	100 մ	8.00	18000.00	144000.00

*Handwritten signature*




1	2	3	3	5	6
16	Անջատիչ նորմալ տարրերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1.0	1950.00	1950.00
17	Անջատիչ նորմալ տարրերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	28.0	1950.00	54600.00
18	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	75.0	3300.00	247500.00
19	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	4.0	1950.00	7800.00
20	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	19.0	1950.00	37050.00
21	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	2.02	55000.00	111100.00
22	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.50	58000.00	29000.00
23	Երկաթակապ	100հտ	28.80	10000.00	288000.00
24	Ակոսների փորում 20*40	100մ	2.50	45000.00	112500.00
25	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.15	250000.00	37500.00
<b>Չողանցում</b>					
1	Սետաղական խողովակ Φ159*4մմ L-10մ 2 հատ	100մ	0.20	450000.00	90000.00
2	Չողանցում շերտ.պողպ.- 40*4 մմ	100մ	1.20	85000.00	102000.00
3	Չողանցում անկյունակից 50*50*5 L=2,5մ	10հտ	0.6	150000.00	90000.00
4	Երկաթակապ	100հտ	6.00	15000.00	90000.00
5	Սետաղական մասեր ամրակապման համար	տն	0.02	2500000.00	50000.00
6	Պղնձե շերտ 40*4մմ	մ	2.00	24000.00	48000.00
7	Սալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 25մմ2 ՎՎԳ	100 մ	3.20	1850.00	5920.00
8	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ <sup>3</sup>	18.0	7000.00	126000.00
9	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	18.0	2500.00	45000.00
<b>Մաս N3</b> <b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության երկրորդ հարկի աշխատասենյակների և միջանցքների /բացառությամբ ծախսկողմյան հատվածի/ ընթացիկ նորոգում</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Միջնորմների քանդում	մ3	3.23	13445.00	43427.35
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	23.08	19700.00	454676.00
3	Քաթանից առաստաղի քանդում փայտյա կարկասի հետ միասին	մ2	460.05	455.00	209322.75
4	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	26.19	10400.00	272376.00
5	Սետաղապլաստե և այլումինե ապակեպատ միջնավահանների ապամոնտաժում	100 մ <sup>2</sup>	0.59	129710.00	76528.90
6	Գոյություն ունեցող դռների քանդում ներառյալ փայտյա պառակալները	100 մ <sup>2</sup>	2.68	129670.00	347515.60
7	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.75	19670.00	14752.50
8	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ձեռքով	տն	83.49	770.00	64287.30
9	Տեղափոխում 13կմ	տն	83.49	3200.00	267168.00
<b>Միջնորմներ</b>					
1	Գիպսակարտոնե 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.397	483560.00	191973.32
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	զմ	138.92	570.00	79184.40
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	զմ	178.61	2560.00	457241.60
<b>Հատակներ</b>					
1	9մմ հաստ. նրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում լինոլեումե հատակների տակ	100մ <sup>2</sup>	0.282	369165.00	104104.53
2	Լինոլեումե հատակների կառուցում և փայտյա շրիշակների տեղադրում /հաճարե 70մմ /	100մ2	0.282	479005.00	135079.41
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	18.47	237630.00	4389026.10
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով դռների պառակալների հատվածներում	100 մ <sup>2</sup>	2.29	350095.00	801717.55
3	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	4.62	138200.00	638484.00
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ <sup>2</sup>	420.07	2640.00	1108984.80
5	Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	1.66	558210.00	926628.59
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	1606.84	4245.00	6821035.80
7	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	6829.07	570.00	3892569.90
8	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	53.47	229975.00	12296763.25
9	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	18.95	229975.00	4358026.25
10	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	3.38	274750.00	928655.00
11	Սվաղի անկյունակ	զմ	844.27	120.00	101312.40
12	4+4մմ ապակեփաթեթի տեղադրում առկա պատուհաններում 20 հատ 0,5*0,7մ չափի	մ <sup>2</sup>	7.00	14480.00	101360.00

*Handwritten signature*



1	2	3	3	5	6
13	Դռնակների տեղադրում պլաստմասե / ներքին հեռախոսացանցի տուփեր /500*500	հատ	52.00	3850.00	200200.00
14	Գիպսակարտոնե 8,5մ սալերով դռնակների բացվածքների փակում / ներքին հեռախոսացանցի խոռոչներ /	100մ2	0.130	310255.00	40333.15
15	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	8.02	20135.00	161482.70
16	200*1200*18մ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազկաթռոնների պատի հետ հպման հատվածում	մ <sup>2</sup>	57.60	3900.00	224640.00
17	MDF նյութով / արմատի շպոն 10մմ, MDF շպոն 18մմ / , երկված հաճարի փայտից h-90մմ քիվով, շտապիկներով և հաճարի փայտից h-150մմ շրիշակով թիվ 3 դաիլիճի պատերի երեսպատում h-1,065մ բարձրությամբ:	մ <sup>2</sup>	51.12	108220.00	5532206.40
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց</b>					
1	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	11.0	34500.00	379500.00
*2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	11.0	56000.00	616000.00
*3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	198	2030.00	401940.00
4	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	92	1850.00	170200.00
5	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	11.00	56000.00	616000.00
6	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	21.00	37000.00	777000.00
7	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	11.00	29000.00	319000.00
8	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	21.00	18000.00	378000.00
9	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	2	19500.00	39000.00
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
11	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	74.0	1950.00	144300.00
12	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	215.0	3300.00	709500.00
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	11.0	1950.00	21450.00
14	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	54.0	1950.00	105300.00
15	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	5.72	55000.00	314600.00
16	Ճյուղավորիչ տուփ	100հտ	3.00	58000.00	174000.00
17	Երկաթակապ	100հտ	70.00	10.00	700.00
18	Ակոսների փորում 20*40	100մ	7.00	45000.00	315000.00
19	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.42	250000.00	105000.00
<b>Մաս N4</b>					
<b>Ք.Երևան, Մելիք - Ադամյան 1 հասցեում գտնվող ՀՀ ֆինանսների նախարարության երրորդ հարկի ԱՖԾԿԿ – ին և արտասահմանյան կազմակերպություններին տրամադրված աշխատասենյակների ընթացիկ նորոգում</b>					
<b>Քանոնան աշխատանքներ</b>					
1	Գաջի սվաղի քանոնում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	2.59	19700.00	51023.00
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	2.72	10400.00	28288.00
3	Գոյություն ունեցող դռների քանոնում ներառյալ փայտյա պառակալները	100 մ <sup>2</sup>	2.14	129700.00	277558.00
4	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանոնում	100 մ <sup>2</sup>	0.03	19700.00	591.00
5	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ձեռքով	տն	13.98	770.00	10764.60
6	Տեղափոխում 13կմ	տն	13.98	3200.00	44736.00
<b>Միջնորմներ</b>					
1	Գիպսակարտոնե 12,5մ սալերից միջնորմի պատրաստում ցիմկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.325	483560.00	157157.00
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	զմ	113.82	570.00	64877.40
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	զմ	146.34	2560.00	374630.40
<b>Չատակներ</b>					
1	9մմ հաստ. նրբատախտակի ենթաշերտի կառուցում լինոլեումե հատակների տակ	100մ <sup>2</sup>	0.157	369165.00	57958.91
2	Լինոլեումե հատակների կառուցում և փայտյա շրիշակների տեղադրում /հաճարե 70մմ /	100մ2	0.157	479005.00	75203.79
<b>Չարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի սվաղում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	2.07	237630.00	491894.10
2	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով դռների պառակալների հատվածներում	100 մ <sup>2</sup>	1.67	350095.00	584658.65
3	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	0.52	138200.00	71864.00
4	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ <sup>2</sup>	44.18	2640.00	116635.20
5	Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.07	558210.00	39074.70


*Handwritten signature or mark at the bottom of the page.*





1	2	3	3	5	6
6	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	140.30	4245.00	595573.50
7	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	զմ	596.28	570.00	339879.60
8	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	5.75	229975.00	1322356.25
9	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / նախկինում վերանորոգված միջանցքների հատված	100 մ <sup>2</sup>	7.02	136310.00	956896.20
10	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	1.56	229975.00	358761.00
11	Ղոնների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով / Շեն /	100 մ <sup>2</sup>	0.25	274750.00	68687.50
12	Սվաղի անկյունակ	զմ	63.48	120.00	7617.60
13	4+4մմ ապակեփաթեթի տեղադրում առկա պատուհաններում 20 հատ 0,5*0,7մ չափի	մ <sup>2</sup>	7.00	14480.00	101360.00
14	Ղոնակների տեղադրում պլաստմասե / ներքին հեռախոսացանցի տուփեր /500*500	հատ	50.00	3850.00	192500.00
15	Գիպսակարտոնն 8,5մմ սալերով ղոնակների բացվածքների փակում / ներքին հեռախոսացանցի խողովակներ /	100մ2	0.125	310255.00	38781.88
16	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	1.92	20135.00	38659.20
17	200*1200*18մմ չափի երկկողմանի լամինացված վահանակների տեղադրում բազկաթռոնների պատի հետ հպման հատվածում	մ <sup>2</sup>	45.12	3900.00	175968.00
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց</b>					
1	Մուտքային եռաֆազ 100Ա և խմային 18x25Ա ավտոմատ անջատիչներով լուսավորության վահանակների տեղադրում	լրակազմ	6.0	34500.00	207000.00
*2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 100Ա	հատ	6.0	56000.00	336000.00
*3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	108	2030.00	219240.00
4	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	35	1850.00	64750.00
5	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	2.50	56000.00	140000.00
6	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	4.50	37000.00	166500.00
7	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	2.50	29000.00	72500.00
8	Չողորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	4.50	18000.00	81000.00
9	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	1.0	1950.00	1950.00
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	15.0	1950.00	29250.00
11	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	28.0	3300.00	92400.00
12	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	3.0	1950.00	5850.00
13	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրեղ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	7.0	1950.00	13650.00
14	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.82	55000.00	45100.00
15	Եյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.40	58000.00	23200.00
16	Երկաթակապ	100հտ	15.00	1000.00	15000.00
17	Ակոսների փորում 20*40	100մ	3.50	45000.00	157500.00
18	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.21	250000.00	52500.00
<b>Մաս N5</b>					
<b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության ղեկավար անձնակազմի աշխատասենյակների, դրանց օժանդակ տարածքների և ընդունարանների նորոգում, թվով 10 հատ, 1 աշխատասենյակի մակերեսը 75-90քառ,մետր</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ2	76.41	640.00	48902.40
2	Յ/ա սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	0.7641	99760.00	76226.62
3	Յ/ա հարթեցուցիչ շերտի քանդում	100մ <sup>2</sup>	0.212	40240.00	8530.88
4	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	14.92	19700.00	293924.00
5	Միջնորմների քանդում	մ3	8.12	13445.00	109173.40
6	Բացվածքների թեքությունների գաջի սվաղի քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.44	19700.00	8668.00
7	Խեցեսալե հատակների քանդում	100 մ <sup>2</sup>	0.212	46810.00	9923.72
8	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ձեռքով	տն	103.98	770.00	80064.60
9	Տեղափոխում 13կմ	տն	103.98	3200.00	332736.00
<b>Միջնորմներ</b>					
1	Գիպսակարտոնն 12,5մմ սալերից միջնորմի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլներով կարկասի վրա	100մ2	0.279	483560.00	134913.24
2	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը 40մմ	զմ	97.67	570.00	55671.90
3	Կարկասի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը / C100 /	զմ	97.67	2560.00	250035.20
<b>Հատակներ</b>					
1	Հատակի միաշերտ հիդրոնեկուսացում տողով բիտումի մածիկի վրա	100 մ <sup>2</sup>	0.212	268210.00	56860.52

*Handwritten signature*




1	2	3	3	5	6
2	Յ/ավազային հարթեցուցիչ շերտ 30սմ հաստ.	100 մ <sup>2</sup>	0.212	138650.00	29393.80
3	Խեցեսալե հատակի կառուցում /400*400 Իտալիա /	100 մ <sup>2</sup>	0.212	1827450.00	387419.40
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի բարձրորակ ավազում գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	14.92	350095.00	5223417.40
2	Պատերի սվաղում ց/ավազային շաղախով	100մ <sup>2</sup>	1.317	192460.00	253469.82
3	Պատերի երեսապատում հախճապատով / 200*400 Իտալիա /	100մ <sup>2</sup>	1.317	1442710.00	1900049.07
4	Բացվածքների թեքությունների սվաղ գաջի շաղախով	100 մ <sup>2</sup>	0.99	558210.00	552627.90
5	Չևավոր կախովի առաստաղի իրականացում 8,5սմ գիպակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	506.60	6435.00	3259971.00
6	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	2279.70	570.00	1299429.00
7	Պատերի բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	13.94	274750.00	3830015.00
8	Առաստաղների բարձրորակ ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	5.07	274750.00	1392982.50
9	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	0.99	274750.00	272002.50
10	Սվաղի անկյունակ	գմ	247.09	120.00	29650.80
11	Կապրոնե ցանց ներքին հարդարման համար	100 մ <sup>2</sup>	2.09	20135.00	42082.15
12	Կախովի առաստաղի կառուցում սանհանգույցներում / մետաղական, մետաղական կարկասով, գործարանային փոշեներկված /	մ <sup>2</sup>	21.18	18940.00	401149.20
<b>Սանհանգույցների պարագաների փոխում</b>					
1	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0.08	511000.00	40880.00
2	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	100հատ	0.08	67000.00	5360.00
3	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	15.0	4500.00	67500.00
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	8.0	19000.00	152000.00
5	Լվացարանի տեղադրում Իտալիական կամ համարժեք որակի	կ-տ	8.00	108050.00	864400.00
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում Իտալիական կամ համարժեք որակի	կ-տ	7.00	206000.00	1442000.00
<b>Էլեկտրական լուսավորության ցանց</b>					
<b>Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N1</b>					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	8	1850.00	14800.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850.00	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	1.20	56000.00	67200.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.60	37000.00	59200.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	1.20	29000.00	34800.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.60	18000.00	28800.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	5.0	1950.00	9750.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	19.0	3300.00	62700.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	5.0	1950.00	9750.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.51	55000.00	28050.00
12	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.15	58000.00	8700.00
13	Երկաթակապ	100հտ	6.00	1000.00	6000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1.00	45000.00	45000.00
15	Ակոսազծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.06	250000.00	15000.00
<b>Ղեկավար անգնակազմի բլոկ N2</b>					
1	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	6	1850.00	11100.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	2	2850.00	5700.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	1.20	56000.00	67200.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.60	37000.00	59200.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	1.20	29000.00	34800.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.60	18000.00	28800.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	5.0	1950.00	9750.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	17.0	3300.00	56100.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	5.0	1950.00	9750.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.47	55000.00	25850.00

*Handwritten signature*



1	2	3	3	5	6
12	Եյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.15	58000.00	8700.00
13	Երկաթակապ	100հտ	6.00	1000.00	6000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1.00	45000.00	45000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.06	250000.00	15000.00
<b>Ղեկավար անզնակազմի բլոկ N3</b>					
1	Ձահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	4	1850.00	7400.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850.00	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.90	56000.00	50400.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.20	37000.00	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.90	29000.00	26100.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.20	18000.00	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2.0	1950.00	3900.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	15.0	3300.00	49500.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	4.0	1950.00	7800.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.39	55000.00	21450.00
12	Եյուղավորիչ տուփ	100հտ	0.14	58000.00	8120.00
13	Երկաթակապ	100հտ	5.00	1000.00	5000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0.80	45000.00	36000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.048	250000.00	12000.00
<b>Ղեկավար անզնակազմի բլոկ N4</b>					
1	Ձահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	4	1850.00	7400.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850.00	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.70	56000.00	39200.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.20	37000.00	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.70	29000.00	20300.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.20	18000.00	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2.0	1950.00	3900.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2.0	1950.00	3900.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	12.0	3300.00	39600.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	3.0	1950.00	5850.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.31	55000.00	17050.00
12	Եյուղավորիչ տուփ	100հտ	10.00	58000.00	58000.00
13	Երկաթակապ	100հտ	3.50	1000.00	3500.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1.00	45000.00	45000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.06	250000.00	15000.00
<b>Ղեկավար անզնակազմի բլոկ N5</b>					
1	Ձահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	5	1850.00	9250.00
2	Լուսատու սանհանգույցի , էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ , 60Վտ	հատ	1	2850.00	2850.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	0.80	56000.00	44800.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	1.20	37000.00	44400.00
5	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	0.80	29000.00	23200.00
6	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	1.20	18000.00	21600.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	3.0	1950.00	5850.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2.0	1950.00	3900.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	13.0	3300.00	42900.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	3.0	1950.00	5850.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	0.34	55000.00	18700.00



*Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.*

1	2	3	3	5	6
12	Ճյուղավորիչ տուփ	100հս	0.10	58000.00	5800.00
13	Երկաթակապ	100հս	4.00	1000.00	4000.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	1.00	45000.00	45000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.06	250000.00	15000.00
<b>Թույլ հոսանքի ցանցեր</b>					
<b>Համակարգչային ցանց</b>					
1	RJ45 տիպի համակարգչային վարդակների տեղադրում, 1 մուտքով, արտաքին տեղադրման համար	հատ	146.0	12030.00	1756380.00
2	UTP-5e 24 AWG մալուխի տեղադրում տուփախողովակների մեջ	մ	5820.0	460.00	2677200.00
3	Պլաստմասսե տուփախողովակ 100x60մմ	մ	50.00	1450.00	72500.00
4	Պլաստմասսե տուփախողովակ 40x40մմ	մ	250.00	920.00	230000.00
5	Նույնը, 25x16մմ	մ	6620.00	540.00	3574800.00
<b>Հակահրդեհային ազդանշանում</b>					
<b>Մոնտաժ</b>					
*1	Հասցեա-անալոգային ձխային ազդասարքի մոնտաժում, միջավայրի օպտիկական խողովակի չափման տիրույթը կազմում է 0,005 – 0,4 dB/m, տվիչի զգայունությունը՝ 0,05 – 0,2 dB/m, հայտնաբերման մակերեսը կազմում է մինչև 85 մ.ք., աշխատանքային ջերմաստիճանային տիրույթը կազմում է -3 C մինչև +70 C, քաշը՝ 0.1 կգ, հատուկ հնարավորություններն են. ձխի խցիկի մաքրումն իրականացվում է առանց տվիչը քանդելու, ձխի խցիկը պաշտպանված է փոշուց մոտոքային լաբիրինտային կոնստրուկցիայի հաշվին III 212-92	հատ	277.00	14550.00	4030350.00
*2	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПР КСК	հատ	15.00	12300.00	184500.00
*3	Լուսաձայնային ազդարար	հատ	15.00	8380.00	125700.00
*4	Հասցեային ռելեական ղեկավարվող հանգույց, 12/24Վ, 3Ա ռելեի կոմուտացիոն հնարավորություններով	հատ	2.00	17225.00	34450.00
*5	Ռելե, նախատեսված շխթայում կարճ միացված հատվածների մեկուսացման , ինչպես նաև օդակաձև շղթայում T - աձև անցումներ ապահովելու համար	հատ	11.00	15400.00	169400.00
*6	հասցեա-անալոգային հրդեհային ղեկավարման և ազդանշանման վահանի մոնտաժում, մինչև 384 հասցեային սարքավորումների միացման հնարավորությամբ, ներկառուցված թվով 4 հասցեային օդակաձև շղթաների միացման մոդուլներով, նախատեսված 24/7 ռեժիմով աշխատելու համար՝ իրականացնելով միացված բոլոր հանգույցների և սարքավորումների անդադար մոնիտորինգ, ունի ներկառուցված 4 տողանի հեղուկ-բյուրեղային էկրան, ապահովում է մինչև 1000մ. երկարությամբ հասցեային շղթա, մինչև 128 առանձին զոնաների նշանակման հնարավորություն ЮНИТРОНИК 496	հատ	2.00	233500.00	467000.00
*7	Հեռակառավարման և մոնիտորինգի կայանի մոնտաժում ЮНИТРОНИК 496П	հատ	2.00	210500.00	421000.00
*8	Կապի ապահովման պլատա	հատ	2.00	53100.00	106200.00
*9	Համակարգի ղեկավարման էլեկտրոնային բանալի	հատ	6.00	2700.00	16200.00
10	Համակարգի կոնֆիգուրացիայի ծրագրային փաթեթ	հատ	1.00	38200.00	38200.00
11	Համակարգի և հակահրդեհային ղեկավարման վահանի միացման լար	հատ	1.00	9600.00	9600.00
*12	Պահուստային հոսանքի սնուցման աղբյուր, 12Վ/5Ա , մարտկոցից պահուստավորման հնարավորությամբ	հատ	1.00	86150.00	86150.00
13	Մարտկոց 7Ա/ժ	հատ	5.00	56500.00	282500.00
14	Հրակայուն մալուխ	մ	3740.00	1215.00	4544100.00
15	Երկաթակապ	100հս	10.00	650.00	6500.00
<b>Վարչական շենքի ջեռուցման ներքին ցանցի արդիականացում</b>					
1	Ջեռուցման պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 d=40x3,7մմ փորձարկումով	զմ	870.00	2855.00	2483850.00
2	Ջեռուցման պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում PN10 d=20x2մմ փորձարկումով	զմ	726.40	2675.00	1943120.00
3	Մարտկոցի վերնի փական Փ15	հատ	227.00	4150.00	942050.00
4	Մարտկոցի ներքևի փական Փ15	հատ	227.00	4475.00	1015825.00
5	Ջեռուցիչ սարքերի մոնտաժային կոմպլեկտ	հատ	227.00	1680.00	381360.00
6	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H = 350 0,10ՎՎS (2189 սեկցիա)	ԷՎՄ	522.93	14170.00	7409918.10
7	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում H = 500 0,12ՎՎS (420 սեկցիա)	ԷՎՄ	123.53	12186.00	1505336.58
8	Փականի տեղադրում d=32մմ	հատ	36.00	5700.00	205200.00
9	Ֆիլտրի տեղադրում d=20մմ	հատ	16.00	1570.00	25120.00
10	Խողովակի ամրակապում	հատ	1596.40	115.00	183586.00
11	Արույրե անցում d=20 - d=15	հատ	454.00	445.00	202030.00
12	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր d=20	հատ	1260.00	105.00	132300.00
13	Պոլիպրոպիլենե խողովակի ձևավոր մասեր d=40	հատ	578.00	490.00	283220.00
14	Անցում պոլիպրոպիլեն մետաղ d=20	հատ	51.00	1645.00	83895.00
15	Անցում պոլիպրոպիլեն մետաղ d=40	հատ	87.00	2030.00	176610.00

*Handwritten signature or mark at the bottom of the page.*

1	2	3	3	5	6
16	խողովակապտուկ 32մմ	հատ	87.00	445.00	38715.00
<b>Լրամշակում 2014թ.</b>					
<b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության Մելիք Ադամյան 1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի առաջին հարկի միջանցքի և աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.574	19700.00	31007.80
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	25.18	10400.00	261872.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	8.5000	770.00	6545.00
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	8.50	3200.00	27200.00
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	1.57	138200.00	216974.00
2	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ <sup>2</sup>	472.22	2640.00	1246660.80
3	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնն սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	926.17	4245.00	3931591.65
4	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	3936.24	570.00	2243656.80
5	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	31.48	229975.00	7239613.00
6	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	9.262	229975.00	2130028.45
7	Ղոնների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	2.33	274750.00	640167.50
8	Սվաղի անկումակ	գմ	582.20	120.00	69864.00
<b>Ներքին էլ. լուսավորություն</b>					
1	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	12.90	56000.00	722400.00
2	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	8.50	37000.00	314500.00
3	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	12.90	29000.00	374100.00
4	Հաղորդալարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	8.50	18000.00	153000.00
5	Լուսատու էվակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով, 220Վ, 1x18Վտ	հատ	5	19500.00	97500.00
6	Ձահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	50	1850.00	92500.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	17.0	1950.00	33150.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	30.0	1950.00	58500.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	163.0	3300.00	537900.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	40.0	1950.00	78000.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	4.13	55000.00	227150.00
12	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.60	58000.00	34800.00
13	Երկաթակապ	100հտ	48.80	1000.00	48800.00
14	Ակոսների փորում 20*40	100մ	2.00	45000.00	90000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.12	250000.00	30000.00
<b>Ջրագծի ներքին տեղամաս</b>					
1	Մետաղապլաստե խողովակ .d=15մմ	մ	6.0	2600.00	15600.00
2	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	8.0	1880.00	15040.00
3	Փականների տեղադրում d=15 մմ	հատ	2.0	4500.00	9000.00
4	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	1.0	9230.00	9230.00
5	Միացում գործող ջրագծին d =25մմ	1կետ	1.00	5685.00	5685.00
<b>Լրամշակում 2014թ.</b>					
<b>ՀՀ ֆինանսների նախարարության Մելիք Ադամյան 1 հասցեում գտնվող վարչական շենքի երրորդ հարկի աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
<b>Համաշինարարական աշխատանքներ</b>					
<b>Քանդման աշխատանքներ</b>					
1	Գաջի սվաղի քանդում պատերից	100 մ <sup>2</sup>	1.52	19700.00	29944.00
2	Պատերի մաքրում հին ներկից	100մ <sup>2</sup>	25.21	10400.00	262184.00
3	Շին.աղբի բարձում ինքնաթ.ծեռքով	տն	8.20	770.00	6314.00
4	Տեղափոխում 13կմ	տն	8.20	3200.00	26240.00
<b>Հարդարման աշխատանքներ</b>					
1	Պատերի քսահարթում գաջի շաղախով բարելավված որակի	100 մ <sup>2</sup>	1.52	138200.00	210064.00
2	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում մինչև 10մ2	մ <sup>2</sup>	364.54	2640.00	962385.60



*Handwritten signature or mark at the bottom center of the page.*

1	2	3	3	5	6
3	Կախովի առաստաղի իրականացում 8,5մմ գիպսակարտոնե սալերով ցինկապատ մետաղական պրոֆիլներով կարկասի վրա	մ2	673.56	4245.00	2859262.20
4	Կախովի առաստաղի պատրաստման համար պրոֆիլի արժեքը	գմ	2862.63	570.00	1631699.10
5	Պատերի բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	30.38	229975.00	6986640.50
6	Առաստաղների բարելավված ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	8.13	229975.00	1869696.75
7	Դռների և պատուհանների թեքությունների ներկում կիսափայլուն լատեքսային ներկով	100 մ <sup>2</sup>	2.31	274750.00	634672.50
8	Սվաղի անկումակ	գմ	577.20	120.00	69264.00
<b>Ներքին էլ. լուսավորություն</b>					
1	Չաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*2.5մմ2	100 մ	12.60	56000.00	705600.00
2	Չաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 2*4մմ2	100 մ	8.26	37000.00	305620.00
3	Չաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*2.5մմ2	100 մ	12.60	29000.00	365400.00
4	Չաղորդակարի անցկացում պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը ՊՊՎ 1*4մմ2	100 մ	8.26	18000.00	148680.00
5	Լուսատու էլակուացիոն լյումինեսցենտային լամպով. 220Վ, 1x18Վտ	հատ	9	19500.00	175500.00
6	Ջահերի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	49	1850.00	90650.00
7	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	2.0	1950.00	3900.00
8	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակած, թաքնված տեղադրման համար 220Վ,6Ա	հատ	42.0	1950.00	81900.00
9	Երկբևեռ երկտեղանոց խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ6Ա,	հատ	142.0	3300.00	468600.00
10	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրերդ հողանցման հպակով 220Վ10Ա,	հատ	36.0	1950.00	70200.00
11	Տուփ վարդակների և անջատիչների	100հտ	3.64	55000.00	200200.00
12	Ելուղավորիչ տուփ	100հտ	0.60	58000.00	34800.00
13	Երկաթակապ	100հտ	45.00	1000.00	45000.00
14	Ակունների փորում 20*40	100մ	2.00	45000.00	90000.00
15	Ակոսագծերի գաջի սվաղում	100մ <sup>2</sup>	0.12	250000.00	30000.00
Ընդամենը					<b>221111611</b>
Սարքավորումներ					<b>9628610</b>
Ընդամենը առանց սարքավորումների					<b>211483001</b>
Շահույթ 11%					<b>23263130</b>
Ընդամենը					<b>244374741</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>48874948</b>
Ընդամենը					<b>293249689</b>

\* - Նշված տողերը հանդիսանում են սարքավորումներ

**Պատվիրատու**  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն  
 ք. Երևան, Մ.Աղայան-1  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 շ/Հ 900013202016, 900013574018, 900011017101  
 ՀՎՀՀ 02629081  
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի ղեկավար՝  
**Ա.Արզումանյան**



**Կապալառու**  
 ԻՄԷԿՍ ԳՐՈՒՊԵ ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի-25  
 Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկե ՓԲԸ

Շ/Հ 220003335589000  
 ՀՎՀՀ 00847479  
 ԻՄԷԿՍ ԳՐՈՒՊԵ ՍՊԸ-ի տնօրեն՝  
**Ռ.Մանուչարյան**

